



## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Parcometro modello Stelio prodotto dalla Società Parkeon – omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici. Completamente ricondizionato pari al nuovo, affidabile, per una lunga autonomia.

### **CONTATTO**

TELEFONO: +390514128719

SITO WEB: www.civix.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: info@civix.it

# **SEDE**

**Civix srl** – via Nerio Nannetti 2/2C 40069 Zola Predosa | Bologna | Italy

# SCHEDA TECNICA

PARCOMETRO RICONDIZIONATO

# **MODELLO STELIO – PARKEON**

### CODICE PRODOTTO CVX STERIC 01

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Configurazione con alimentazione a pannello solare

Dimensioni : altezza 185 cm – larghezza 35 cm – profondità 26 cm

Peso totale 90 kg Colore Magic Blue

Omologazione Ministeriale (ultima prot.755 del 5 maggio 2004)

Funzionamento con alimentazione autonoma a pannello solare tra -20°C e +70°C

Tipo di pagamento: solo monete, predisposto al pagamento con carte bancarie con successivo kit su richiesta.

Cassetta di raccolta con capacità del contenuto di 4,5 litri con dispositivo di sicurezza protezione denaro.

Rotolo di carta con autonomia di 6500 biglietti sosta

Batteria al piombo 12 Volt / 27 Ah

Multi-tariffa (consigliabili max 4)

Display 2 righe 16 caratteri con orologio in visione permanente e illuminazione pilotata da interruttore crepuscolare notturno

#### SPECIFICHE LAVORAZIONI EFFETTUATE

P-TOP riassemblato, verniciato, sostituzione pannello solare 20 Watt, sigillato, riposizionamento adesivi segnaletici "P" nuovi (da C.D.S.).

CASSA riassemblata, verniciata, sostituzione cardini, ricondizionamento totale del cablaggio elettrico RACK, componenti elettronici ricondizionati e testati, scheda pulsanti, ricondizionata, preincasso con ingranaggi ed elettronica ricondizionati, trattamento con cappotto termico interno anticondensa.

CASSAFORTE riassemblata con sostituzione microinterruttore, verniciatura antiruggine, sostituiti meccanismi, rinforzo con trattamento al manganese, lubrificazione organi di scorrimento.

# **CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE**

**TEST FUNZIONALE**: il collaudo finale viene effettuato in area dedicata esterna all'azienda con prova funzionale generale, resistenza alle intemperie simulata.

**PERSONALIZZAZIONE GRAFICA**: la vetrina (piastra trasparente) per le istruzioni all'utente è completamente personalizzata secondo indicazioni del cliente.

CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO: sono compresi se entro i 100 km dalla sede (Bologna)

**GARANZIA:** per gli apparati ricondizionati CIVIX riconosce un periodo di garanzia FULL (con esclusioni di atti vandalici e uso non idoneo provocato dal gestore) di 12 mesi.

